



Kerja-kerja Naik Taraf Lantai Vinyl Wad 8A, Institut Kanser Negara Di W.P. Putrajaya

ITEM	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
A	KERJA-KERJA AWALAN				
1.0	Insurans Kerja	Pukal			
2.0	<i>Workmen Compensation</i>	Pukal			
3.0	Insurans untuk Kemalangan dan Kerosakan Harta Benda.	Pukal			
4.0	Mematuhi Akta Keselamatan, Kesihatan, Pekerjaan (OSHA) di tapak bina seperti yang dikehendaki oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH).	Pukal			
5.0	Tempat Simpanan Barang termasuk pengawasan dan penyimpanan Peti Pertolongan Cemas. Kontraktor adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam segala aspek keselamatan, kecurian peralatan, kebersihan tapak dan lain-lain yang berkaitan.	Pukal			
6.0	Kerja-kerja pembersihan kawasan dari bahan binaan, sisa binaan dan seumpamanya termasuk mencuci tapak bina, membawa keluar, membuang dan memindahkan dari tapak bina selepas kerja siap serta <i>make good</i>	Pukal			
7.0	Menyediakan laporan bergambar yang lengkap sebelum kerja bermula, semasa kerja dan selepas kerja mengikut butiran kerja serta membuat, mengemas kini dan melaporkan jadual perancangan kerja (<i>work programme</i>).	Pukal			
8.0	Menyediakan <i>site hoarding</i> , menutup lantai dengan kanvas dan <i>plywood</i> sebagai <i>floor protection</i> dan papan tanda pemberitahuan dan keselamatan mengikut kelulusan Pegawai Penguasa sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			



Kerja-kerja Naik Taraf Lantai Vinyl Wad 8A, Institut Kanser Negara Di W.P. Putrajaya

ITEM	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)
B	KERJA- KERJA NAIK TARAF BANGUNAN				
<i>Kontraktor dimohon memberi katalog jenis barang dan memohon persetujuan daripada Pegawai Penguasa bagi jenis, saiz, bahan dan reka bentuk kelengkapan yang ingin dipasang.</i>					
B-1	KERJA-KERJA AM BANGUNAN				
B-1-1	Lantai				
1.0	Membuka, Membekal, Meratakan Lantai (<i>Levelling</i>), Memasang lantai dan <i>skirting</i> jenis vinil dengan ketebalan 3mm mematuhi piawaian kalis api (EN 13501-1) dengan nilai Bf1 dan rintangan gelinciran (EN 51130) dengan nilai R9 serta kerja-kerja yang berkaitan. (<i>Method Statement</i> perlu kelulusan Pegawai Penguasa dahulu sebelum kerja dilaksanakan)	m ²	950.00		
B-1-2	Kerja-Kerja Mengecat pada kawasan yang terlibat				
1.0	Mengecat dinding dalaman dengan cat emulsi berasaskan air, termasuk penyediaan permukaan (mengikis cat lama), menampal kecacatan kecil, membersihkan, menyapu 1 lapisan primer/sealer dan 2 lapisan cat kemas, lengkap mengikut Spesifikasi Piawai JKR (Bangunan) dan arahan Pegawai Penguasa. (Anggaran 1450 m2)	Pukal	1450		
2.0	Mengecat pintu kayu satu (1) daun termasuk daun pintu dan rangka, dengan cat minyak / enamel, termasuk penyediaan permukaan, menggosok (<i>sanding</i>), menutup kecacatan kecil, menyapu 1 lapisan primer kayu dan 2 lapisan cat kemas, lengkap mengikut Spesifikasi Piawai JKR (Bangunan) dan arahan Pegawai Penguasa.	Nos	31		
3.0	Mengecat pintu kayu satu suku daun (1 1/3) daun termasuk daun pintu dan rangka, dengan cat minyak / enamel, termasuk penyediaan permukaan, menggosok (<i>sanding</i>), menutup kecacatan kecil, menyapu 1 lapisan primer kayu dan 2 lapisan cat kemas, lengkap mengikut Spesifikasi Piawai JKR (Bangunan) dan arahan Pegawai Penguasa.	Nos	16		
4.0	Mengecat pintu kayu dua (2) daun termasuk daun pintu dan rangka, dengan cat minyak / enamel, termasuk penyediaan permukaan, menggosok (<i>sanding</i>), menutup kecacatan kecil, menyapu 1 lapisan primer kayu dan 2 lapisan cat kemas, lengkap mengikut Spesifikasi Piawai JKR (Bangunan) dan arahan Pegawai Penguasa.	Nos	8		
C	Kerja-kerja yang tidak dinyatakan pada item-item sebelum ini, tetapi diperlukan bagi kesempurnaan kerja-kerja dan operasi, serta perlu dilaksanakan sebagai kepatuhan kepada peraturan/undang-undang, penyebutharga/kontraktor dikehendaki mengisi dan nyatakan berserta harga yang ditawarkan di dalam skop kerja ini. Sekiranya tiada cadangan penambahan kerja, sila isikan sebagai 'NIL'.	Pukal			
JUMLAH KESELURUHAN (RM)					